



2022 - 2023

MAGASIN DÉDIÉ À L'OUTIL DIAMANTÉ



CENTRE DE PRODUCTION

Outils diamantés produits en Belgique. Service rapide et efficace.

CENTRE DE FORMATION

Initiez-vous aux techniques les plus innovantes de forage, sciage, ponçage et polissage.

CUSTOMER SERVICES

Par une formation continue chez nos partenaires, notre atelier maitrise les dernières techniques pour vous garantir un service optimal sur votre parc machines.

PARTOUT AVEC VOUS

Présents sur vos chantiers pour vous conseiller.



Créez votre compte client et obtenez vos conditions personnalisées.

www.ultradia.be





SOMMAIRE

FORAGE MACHINES & ACCESSOIRES

Pack avantage : Unités de carottage	06-09
Carotteuses manuelles	10-13
Carotteuses sur pied	14-15
Pied de carottage	16-17

FORAGE OUTILS

Forets diamantés	8-21
Forets pour carrelages et Grés Céram	22
Forets Électriciens	23
Accessoires	24
Pompes à eau, collecteurs	25
Aspirateurs	26
CIAGE OUTILS	

SC

Disques pour disqueuses électriques et tronçonneuses thermiques	27-32
Disques pour scies de table	33-34

SCIAGE MACHINES

Disqueuses/Meuleuses d'angle	35
Tronçonneuses thermiques	36-37
Tronçonneuses électriques	38-39
Scies de table	40-45



SCIAGE APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Disques scies de sol 46-47

Disques bétons frais/Sols industriels 48

Fraise à rainurer 49

Disques pour scies murales 50-51

PONÇAGE

Ponçage manuel 52-53

Ponçage et polissage 54

APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Applications industrielles 55

- Réfractaires 56

- Précontraint 57



DK17 - KS18

CAROTTEUSE PORTATIVE

DK 17 + PIED **RP 17**



- Puissance: 2000 W 220 V
- Ø 20 au Ø 180 mm
- Raccords: 5/4" et 1/2"
- 1. Guide de centrage
 - 2. Boîte de 50 chevilles
 - 3. Vis M12
 - 4. Pompe à eau sur chariot





CAROTTEUSE PORTATIVE

DK 17 + PIED **KS 18**



- Puissance: 2000 W 220 V
- Ø 20 au Ø 180 mm
- Raccords: 5/4" et 1/2"
- 1. Guide de centrage
 - 2. Boîte de 50 chevilles
 - 3. Vis M12
 - 4. Pompe à eau sur chariot.











CAROTTEUSE DK 32/DK32s + PIED RP 36



- Puissance: 3200 W 220 V
- Ø 50 au Ø 350 mm
- Raccord : 5/4"
- 1. Boite de 50 chevilles
 - 2. Vis M12
 - 3. Pompe cuve métallique sur chariot



DK 32 + PIED RP 36



DK 32s + PIED RP 36



CAROTTEUSE DK 32/DK32s + PIED KS 30



- Puissance: 3200 W 220 V
- Ø 50 au Ø 350 mm
- Raccord : 5/4"
 - 1. Boîte de 50 chevilles
 - 2. Vis M12
 - 3. Pompe cuve métallique sur chariot







DK 32s + PIED KS30





SR38 - DR400

CAROTTEUSE SUR PIED

SR 38 + PIED KS 50

SR 38: NOUVELLE TECHNOLOGIE 220V



SR38

• Puissance: 3700W • Ø 40 au Ø 400 mm

• 18 vitesses : de 180 à 1370 rpm

• Poids: 16,5kg • Raccord: 5/4"

KS50

• Ø max de forage : 500 mm

• Longueur mm: 1070 mm • Longueur foret maxi : 620 mm

• Inclinaison à 45° : oui

• Poids: 19,5 kg

· Roues: inclues



1. Boîte de 50 chevilles

- 2. Vis M12
- 3. Pompe à eau sur chariot

Possible avec avance automatique BA50









Versions KS 50 et KS 50s disponibles

SR 38 + PIED DR 400

CAROTTEUSE SUR PIED

SR 38: NOUVELLE TECHNOLOGIE 220V



SR38

 Puissance: 3700W • Ø 40 au Ø 400 mm

• 18 vitesses : de 180 à 1370 rpm

• Poids: 16,5kg • Raccord: 5/4"



• Ø max de forage : 400 mm

• Longueur mm: 1000 mm

• Longueur foret maxi : 690mm

• Poids: 28 kg

Inclinaison à 45°: oui

1. Boîte de 50 chevilles

2. Vis M12

3. Roues gratuites












CAROTTEUSE PORTATIVE

DKS 15 + ASPI FLEX VCE 33 OU VCE 44

Carotteuse micropercussion pour forage à sec dans le béton armé




• Puissance : 2000 W 1. Guide de centrage

• Vitesse: 540/1200 t/min • Poids: 5,8 kg

• Raccord: 5/4"



MICRO PERCUSSION



• Volume de la cuve : 33 - 44 litres

- Décolmatage automatique par vibrations
- Double filtration (filtre cartouche et filtre réservoir)
- Longueur flexible : 2,5 mm
- Prise de courant 220 V intégrée

VCE 33







CAROTTEUSE PORTATIVE

DK 11 + COLLECTEUR + POMPE



DK11

• Ø 10 à Ø 30 mm

• Vitesse: 6500 rpm

• Poids: 5,5 kg

• Raccord: 1/2"













HD16 - DK11

DK09


CAROTTEUSES PORTATIVES



HD16

- Ø 20 au Ø 150 mm
- Vitesse: 630/1400/2900
- Poids: 6.2 kg
- Raccords : 1/2" et 5/4"
- Moteur haute fréquence
- IP 55 résiste aux éclaboussures
- Puissance 3700W
- Spécial carottage au plafond







DK11

- Ø 10 à Ø 30 mm
- Vitesse: 6500 rpm
- Poids: 5,5 kg
- Raccord: 1/2"





DK09

- Ø 30 à Ø 180 mm
- Vitesse : 540 / 1700 rpm
- Poids: 5,2 kg
- Raccord : 5/4"
- Puissance : 1800W





FU6 C VERSION STANDARD

VERSION ÉCRAN DIGITAL









Procure un meilleur confort d'utilisation si vous utilisez plusieurs machines Weka haute fréquence

10

SEC

• Ø 20 à Ø 180 mm • Puissance : 2000 W

• 3 Vitesses*: 540/1200/2520 rpm

• Poids: 6,3 kg

• Raccords: 1/2" - 5/4"

• Double niveau de contrôle du positionnement

• Lubrification à bain d'huile de la boite





SEC

E

DK1603

Ø 20 à Ø 180 mmPuissance : 2000 W

• 3 Vitesses*: 540/1200/2520 rpm

• Poids: 5,9 kg

• Raccords: 1/2" - 5/4"

• Double niveau de contrôle du positionnement

• Lubrification à bain d'huile de la boite





E M

DK118 - DK119

Ø 100 à Ø 250 mm
Puissance : 1600 W
Vitesse* : 430 rpm

Poids: 5,4 kgRaccord: 5/4"

• Pour buses d'évacuation, ventilation et égouttage

• Démarrage progressif pour les grands diamètres



DK118





DK119

DKS 15 MICRO PERCUSSION FORAGE À SEC

Jusqu'au Ø 180 mmPuissance : 2000 W

Vitesse* : 540 rpmPoids : 5,8 kg

• Raccord : 1/4"

• Carotteuse à micro percussion pour forage à sec dans le béton armé. Aspirateur obligatoire







DKS32-SR25

CAROTTEUSES SUR PIED



DK26

- Ø 40 à Ø 250 mm • Puissance : 2600 W
- Vitesses*: 320/630/980 rpm
- Poids: 11,6 kg • Raccord : 5/4"





BESTSELLER DK32

- Ø 50 à Ø 350 mm • Puissance: 3200 W
- Vitesses*: 230/480/720 rpm
- Poids: 11,9 kg • Raccord: 5/4"





DKS32 NEW

MICRO PERCUSSION FORAGE À SEC

- Ø 50 à Ø 350 mm • Puissance: 3200 W
- Vitesses*: 230/460/720 rpm
- Poids: 12,4 kg • Raccord: 5/4"





SR: NOUVELLE TECHNOLOGIE **220V**

SR25

- Ø 80 à Ø 370 mm • Puissance: 3700 W
- 6 Vitesses* : de 230 à 570 rpm
- Poids: 14,7 kg • Raccord: 5/4"





^{*} Vitesse réelle de travail

SR 65 - SR 68 - SR 75

SR: NOUVELLE TECHNOLOGIE **220V**

WEKA

SR38

BESTSELLER

Ø 40 à Ø 400 mm
Puissance : 3700 W

• 18 Vitesses* : de 180 à 1370 rpm

Poids : 16,5 kgRaccord : 5/4"





SR: NOUVELLE TECHNOLOGIE 400V - 16A

SR65

Ø 120 à Ø 500 mmPuissance : 7500 W

• 6 Vitesses* : de 140 à 305 rpm

• Poids : 18,3 kg

• Raccord : 5/4" ou M33





SR68

• Ø 50 à Ø 350 mm

• Puissance: 7500 W

• 18 Vitesses* : de 205 à 1370 rpm

Poids: 16,5 kgRaccord: 5/4"





SR75

BESTSELLER

• Ø 150 à Ø 900 mm

• Puissance : 7500 W

• 15 Vitesses*: de 60 à 360 rpm

• Poids : 19,5 kg



Notre recommandation: RACCORD M33



^{*} Vitesse réelle de travail

PIEDS MULTIDIRECTIONNELS



RP17 - KS18

RP36 - KS30

RP17

• Ø max de forage : 200 mm • Longueur mm : 825 mm • Longueur foret maxi : 550 mm • Inclinaison à 45° : oui

• Poids: 8,6 kg • Roues : inclues





KS18

• Ø max de forage : 180 mm • Longueur mm : 770 mm • Longueur foret maxi : 530 mm • Inclinaison à 45° : oui







RP36

• Ø max de forage : 350 mm • Longueur mm : 1000 mm • Longueur foret maxi : 695 mm • Inclinaison à 45° : oui

• Poids: 18,5 kg • Roues : inclues





KS30

• Ø max de forage : 350 mm • Longueur mm : 950 mm • Longueur foret maxi : 560 mm • Inclinaison à 45° : oui

• Poids : 16 kg · Roues : inclues





PIEDS DE CAROTTAGE

DR400 - DR700

KS50

Ø max de forage : 500 mmLongueur mm : 1070 mm

Longueur foret maxi : 620 mm
Inclinaison à 45° : oui

Inclinaison a 45°Poids : 19,5 kgRoues : inclues





OPTION: PIED AVEC MOTEUR D'AVANCE

AUTOMATIQUE BA50

UNIQUEMENT POUR PIED KS 50 ET MACHINES SR Pour un carottage automatique contrôlé à distance



DR250

Ø max de forage : 250 mm
Longueur mm : 1000 mm
Longueur foret maxi : 550 mm

• Inclinaison à 45° : oui

• Poids: 22 kg





DR400

Ø max de forage : 400 mmLongueur mm : 1000 mm

• Longueur foret maxi : 690 mm

• Inclinaison à 45° : oui

• Poids: 28 kg



BARRE DE SOUTIEN





DR700

Ø max de forage : 700 mm
Longueur mm : 1200 mm
Longueur foret maxi : 1000 mm

Inclinaison à 45° : ouiPoids : 30 kg

· Roues: inclues





PIEDS MULTIDIRECTIONNELS

UNITÉS DE FIXATION FLEXO

• Dimensions: 1700/3000mm

Longueur max de forage: 1200mmColonne en acier inoxydable 50x50

• Colonne intérieure galvanisée 40x40

• Réglage rapide du trépied

• Convient jusqu'au ø250 mm

• Stabilité de forage

• Poids: 22kg

CAROTTAGE PLAFOND



CAROTTAGE PLAFOND + MUR

VERSION COMPLÈTE



ACCESSOIRE COLLECTEUR D'EAU



Ø de carottage

35-60 mm

52 - 70 mm

70 - 90 mm

100 - 125 mm

130 - 180 mm

150 - 180 mm



PIED DE FORAGE PLAFOND

• Ø max : 150 mm

• Hauteur max: 3330 mm

• Poids : 32 kg





CAROTTEUSE ET FORET NON COMPRIS

PIED DE FORAGE EXTENSIBLE

• Forage max : 330 mm

• Profondeur de forage max : 1500 mm





CAROTTEUSE ET FORET NON COMPRIS

ÉTANÇON

BARRE D'EXTENSION POUR FIXATION

- Fixation rapide
- Sans fixation dans le sol

Hauteur min : 1700mmHauteur max : 3250mm





FORETS SCORE

SCORE, notre gamme réservée à un usage professionnel pour carotteuses légères.

Au choix 1/2' ou 5/4'

- Briques, bétons,
- Bétons faiblement armés, hourdis
- Pierres naturelles
- Pour toutes puissances de machines
- Carotteuses manuelles
- Carotteuses sur pied

Longueur standard : 450mm





Épaisseurs segments de 3 à 5 mm

Ø 40 Ø 45 Ø 51 Ø 51 Ø 61 Ø 61 Ø 66 Ø 66 Ø 71 Ø 71 Ø 76 Ø 76 Ø 81 Ø 81 Ø 86 Ø 86 Ø 91 Ø 91 Ø 101 Ø 101 Ø 111 Ø 111 Ø 116 Ø 121 Ø 126 Ø 131 Ø 141 Ø 151 Ø 161 Ø 171 Ø 181 Ø 191 Ø 200 Ø 220 Ø 250

Ø 20 Ø 25

Ø 30 Ø 35

Ø 126

Ø 131

Ø 141

Ø 151

Ø 161

Ø 171

Ø 180

Ø 200

Ø 219

Ø 250

Ø 299

Ø 351

Ø 399

Ø 451

Ø 499

Ø 10

Ø 12

Ø 14

Ø 15 Ø 16

Ø 18

Ø 20

Ø 22 Ø 24

Ø 25

Ø 28

Ø 30

Ø 32

Ø 35

Ø 38

Ø 40 Ø 42 Ø 45 Ø 51

Ø 56 Ø 61 Ø 66

Ø 71 Ø 76 Ø 81

Ø 86 Ø 91 Ø 96 Ø 101 Ø 111 Ø 116 Ø 121

FORETS

PROFOR

PROFOR, notre gamme réservée à un usage professionnel intensif pour carotteuses.



- Bétons fortement armés
- Pierres naturelles




Carotteuses manuelles

Carotteuses sur pied

Longueur standard Ø10 au Ø40 : 400mm

Longueur standard au delà du Ø40:450mm

Tout autre diamètre et/ou longueur disponible sur demande





Épaisseurs segments de 3 à 5 mm

Au choix 1/2' ou 5/4'

RECHARGE





ROCKET LINE FORETS


ROCKET LINE, notre gamme réservée pour un usage professionnel très intensif dans les matériaux les plus durs et/ou fortement armés. Pour carotteuses de forte puissance.

EVENT 2022

Alliage révolutionnaire, concentration diamantée améliorée, garantissant une vitesse et un rendement inégalés à ce jour.

- Briques, bétons
- Bétons très durs
- Bétons fortement armés
- Pour toutes puissances de machines.
 - Raccord 5/4'
 - Carotteuses sur pied

Toutes longueurs disponibles sur demande



Épaisseurs segments de 3 à 5 mm

RECHARGE







Ø	51
Ø	56
Ø	61
Ø	66
Ø	71
Ø	76
Ø	81
Ø	86
Ø	91
Ø	96
Ø	101
Ø	111
Ø	116
Ø	121
Ø	126
Ø	131
Ø	141
Ø	151
Ø	161
Ø	171
Ø	180
Ø	200
Ø	219
Ø	250
Ø	299
Ø	351
Ø	399
Ø	451
Ø	499

FORETS SPEEDOR

SPEEDOR, notre gamme réservée pour un usage professionnel dans les matériaux de constructions légers. Idéal pour le forage manuel.


Particulièrement préconnisé sur nos carotteuses à micro percussion

- Briques
- Blocs bétons
- Matériaux légers
- Pour un forage très rapide
- Carotteuses manuelles
- Raccord 5/4'
- Paroies minces

Longueur disponible: 300 mm

Recharges disponibles sur demande






Épaisseurs segments de 2,5 mm

RECHARGE





FORETS POUR FAÏENCES ET GRÉS CÉRAM

FORETS
DIAMANTÉS M14
pour meuleuse
d'angle



FORETS DIAMANTÉS pour foreuse (tige 6 pans) ou visseuse.





Ø	CODE
Ø6	FOM14-6
Ø 8	FOM14-8
Ø 10	FOM14-10
Ø 12	FOM14-12
Ø 14	FOM14-14
Ø 20	FOM14-20
Ø 25	FOM14-25
Ø 32	FOM14-32
Ø 35	FOM14-35
Ø 38	FOM14-38
Ø 45	FOM14-45
Ø 50	FOM14-50
Ø 55	FOM14-55
Ø 58	FOM14-58
Ø 60	FOM14-60
Ø 65	FOM14-65
Ø 68	FOM14-68
Ø 70	FOM14-70
Ø 75	FOM14-75
Ø 80	FOM14-80
Ø 102	FOM14-102
Ø 110	FOM14-110

Ø	CODE
Ø6	FO1/4-6
Ø 8	FO1/4-8
Ø 10	FO1/4- 10
Ø 12	FO1/4- 12
Ø 14	FO1/4- 14

VENTOUSE DE CENTRAGE





SET DE 5 FORETS DIAMANTES M14



- Connexions M14 femelles pour utilisation sur toutes les meuleuses d'angle
- Adapté pour carrelages et pierres naturelles même les plus dures.
- Forage à sec et propre
- Pas de guide de centrage nécessaire
- 6-8-10-12-14 mm



FORETS ÉLECTRICIENS

- Forets ventilés pour forage à sec.
- Adaptés aux installations électriques pour blochets ronds.

Longueurs disponibles 70 mm et 160 mm

- Pas de recharge.
- Livré sans mèche de centrage, ni tige de fixation.





Ø
Ø 31
Ø 41
Ø 56
Ø 66
Ø 68
Ø 71
Ø 76
Ø 81
Ø 91
Ø 101
Ø 106
Ø 111
Ø 121
Ø 131

ADAPTATEUR

M16

Tige 6 pans
SDS



Mèche de centrage L 72 mm L 160 mm



ACCESSOIRES DE FORAGE

ADAPTATEURS







5/4'F - 1/2' F

5/4M - 1/2F DDBL















1/2" et 5/4"





QUICK FIX



Guide de centrage



de forage **Vis M12**



En vrac : 200 chevilles M12









Chasse clou

















POMPE À VIDE 220 V



SUPPORT POMPE À VIDE





COLLECTEURS D'EAU







ø 100 ø 150 ø 200

JOINTS COLLECTEUR D'EAU

Ø

ø 250

ø 300

ø 350



POMPES À EAU & ASPIRATEURS

POMPES À EAU

Cuve plastique







Sur chariot



Cuve métallique







Sur chariot



ASPIRATEURS

FLEX VCE 33



ASPIRATION DES POUSSIÈRES





Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre

• Puissance : 1400 Watt • Débit max : 45001/min

• Réservoir: 30L

• Courant : 100-2400 Watt • Longueur câble : 7,5 mm

• Poids: 15,2 Kg



FLEX VCE 44



Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre

• Puissance : 1400 Watt • Débit max : 45001/min

Réservoir: 42L

• Courant : 100-2400 Watt • Longueur câble : 7,5 mm

• Poids: 16,7 Kg



ASPIRATEUR

JUNIOR COMPACT

ASPIRATION DE L'EAU



Junior Compact, notre aspirateur haut de gamme



- Particulièrement développé pour l'aspiration des liquides, ils peuvent être équipés d'un filtre pour l'aspiration des poussières.
- Equipé de 1,2 ou 3 moteurs, son réservoir offre une très haute résistance aux liquides les plus agressifs ainsi qu'aux chocs.
- Pas de vibrations



Permet un basculement du réservoir pour vider facilement les boues.

Modèle	Moteurs	Puissance	Depress.Max	Réservoir
423B	2 moteurs	2600W	2380 mm	114 L
433B	3 moteurs	3600W	2380 mm	114 L

Les prix indiqués incluent le kit d'accessoires standards

ACCESSOIRES



Accessoires standards







SPYROSTAR



Pour tous types de matériaux

- Hauteur de segments de 10mm
- Confort et rapidité de coupe
- · Certification ISO, EN

Ø
ø125
ø230
ø230
ø350 H 20 - H 25.4
ø400 H 20 - H 25.4



RED LINE 17

INTENSIF +++



Usage intensif : bétons, briques, blocs, pavés-autobloquants, bétons armés, etc.

- Hauteur de segments de 17mm
- Durée de vie exceptionnelle
- Haut rendement
- · Confort de coupe
- Moins de vibrations
- Certifi cation ISO, EN et OSA

Ø
ø230
ø300
ø350
ø400



DISQUEUSES TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES THERMIQUES

USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

INCISOR



- Très grande vitesse de coupe
- Forte concentration diamantée
- Très longue durée de vie

Ø
ø125
ø230
ø300
ø350
ø400



Pour des matériaux très abrasifs : bloc Argex, Ytong, pavés autobloquants, très haut pouvoir de coupe dans les bétons les plus fortement armés

• Segment révolutionnaire pour une vitesse de coupe remarquable

PANTERA



Pour matériaux durs, peu abrasifs et pour bétons armés

Ø
ø115
ø125
ø150
ø180
ø230
ø300
ø350
ø400



Carrelages, faïences, grès céram, pierres naturelles

ULTRA TILES



• Bandeau diamanté continu pour une coupe nette, rapide et sans ébréchures

Ø
ø115
ø125
ø150



Pour carrelages ,céramiques, faiences murales, pierres naturelles

ULTRA CERAM



- Coupe précise pour matériaux délicats et très durs
- Coupe à sec possible

Ø
ø115
ø125
ø180
ø230



Pour matériaux délicats et très durs : céramiques dures, grès céram, pierres naturelles : marbre /granite, etc.

ULTRA SPEED



- Béton lavé, béton armé, granit, excepté matériaux très abrasifs
- Tous matériaux en coupe alternée
- Coupe nette et rapide
- Fritté turbo, jante continue

Ø	Alésage
125	22.2
230	22.2

PIERRE BLEUE

MARBRE



- Une coupe parfaite, sans éclats
- Equipé d'une flasque et de retours diamantés, votre disque adoucira en même temps la partie sciée

SANS RETOUR

(

ø125

ø230




AVEC RETOUR & FLASOUE

0

ø125

ø230

PIERRES NATURELLES



- Disque déporté
- Deux faces diamantées pour coupe précise et sans éclats
- Permet la réalisation de chanfreins

ø ø125

ø230






APPLICATIONS PARTICULIÈRES

DISQUE PVC 125




• Coupe et chanfreine les tuyaux de pvc





CRACK CHASER



- Pour le sciage de joints dans les bétons avec chanfrein
- Idéal pour l'application de joints en résine et la réparation des fissures

Ø	
ø125	
ø150	
ø230	



ÉVIDAGE DE JOINTS



- Tôle protégée et positionnement alterné des segments pour un meilleur refroidissement
- Trait de 8mm en une seule passe
- Disque de déjointoyage

Ø	
ø115	
ø125	






ASPHALTE

BÉTON

PERFO DUO



Coupe universelle asphalte-béton Coupe mixte asphalte-béton pour tronçonneuses thermiques

- Réduction importante des vibrations grâce à la forme trapézoidales des segments garantissant un très faible écartement
- Grande résistance aux conditions les plus extrêmes

Ø
ø125
ø180
ø350
ø400



ASPHALTE BÉTON FRAIS

PERFO ABRA



- Tôle protégée par des stellites
- · Liant très dur
- Forte concentration diamantée pour assurer une longue durée de vie

Ø	
ø350	
ø400	



Pour matériaux très abrasifs : asphalte routier



DISQUES POUR DISQUES POUR SCIES DE CHANTIER SCIES DE TABLE

USAGE PROFESSIONNEL

INTENSIF

TABLE CONCRETE



Pour matériaux de construction durs à très durs: blocs bétons durs, bétorix, pavés autobloquants durs, briques diamants, etc.

Version tôle silencieuse sur demande

- Liant souple assurant une coupe performante
- Forte concentration diamantée pour une très longue durée de vie
- Hauteur diamantée 10mm
- Possibilité de tôle silencieuse

Ø
ø300
ø350
ø400
ø500
ø600
ø650
ø700
ø750

ø900



POLYVALENT USAGE

TABLE UNIVERSEL



Pour tous types de matériaux de construction

- Liant assurant une coupe rapide
- Hauteur diamantée 10mm

	Ø	
(ø350	
(ø400	
(ø500	
	ø600	
	ø650	





CARRELAGE - PIERRE NATURELLE & GRÉS CÉRAM

TABLE TILES



Pour la céramique, faïences murales, carrelages, pierres naturelles.

 Bandeau diamanté continu pour une coupe nette, rapide, sans ébréchures

Ø
ø115
ø125
ø150
ø180
ø200
ø230
ø250
ø300
ø350



TABLE CERAM PLUS & TOP



À l'eau

- Coupe précise dans les matériaux les plus durs
- Coupe à sec possible

PLUS TOP

Ø	Ø
ø180	ø180
ø200	ø200
ø230	ø230
ø250	ø250
	ø300
	ø350



Pour matériaux délicats et très durs :

pierres naturelles, marbre, pierres bleues, etc.



ECS 500

ECS 500, la nouvelle découpeuse <u>électrique</u> apporte la puissance et la polyvalence dans vos coupes à eau comme à sec. Vous apprécierez ses possibilités de coupe comme son confort d'utilisation.



Puissance	Profondeur de coupe	Ø	Alésage	Poids	
2800W	125 mm	350	20/25,4 mm	10,1 kg	



- Performance de coupe optimale (2800W)
 - · Poignée ergonomique
 - Carter de protection en magnésium
 - Inclinaison du carter sans outils
 - Capot de protection contre les éclaboussures
 - Roues démontables
- Démarrage progressif SOFT START

RAINUREUSE

Rainureuse doubles disques avec aspiration.



Puissance Vitesse de rotation vitesse en charge Largeur de saignée coupe

2300W 6500t/min 4500t/min 15-40mm 45-60mm

- Réglable en quelques secondes à n'importe quelle hauteur
- Largueur de coupe réglable avec une poignée
- Choix rapide et facile de la profondeur de coupe souhaitée
- Système d'aspiration innovateur avec raccord intégré et pivotant (360°) à l'aspirateur
- Travail confortable et sûr



ø disques	
150/180mm	





TS40 ANNA





- Poignée ergonomique et réglable
- Protection lame réglable
- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Protection contre les projections d'eau
- IP55

Utilisation FU6 indispensable avec cette machine



Tension	Puissance	Profondeur de coupe	Ø	Vitesse	Poids
230-400 V	3700 - 6500W	165 mm	400	2500	9,4 kg

HS40 EMMA / HS50 EMMA





- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Protection contre les projections d'eau
- IP 55



Utilisation FU6 indispensable avec cette machine

	Tension	Puissance	Profondeur de coupe	Ø	Vitesse	Poids
HS 40	230 V	3700 W	165 mm	400	2800	8,5 kg
HS 50	230/400 V	3700/6500 W	205 mm	500	2700/4800	8,5 kg

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES





Profondeur de coupe 30cm





- Poignée ergonomique et réglable
- Protection lame réglable
- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Protection contre les projections d'eau
- IP55

CONVERTER FU6

Utilisation FU6 indispensable avec cette machine



Tension	Puissance	Profondeur de coupe	Ø	Vitesse	Poids
230-400 V	3700 - 6500W	300 mm	400	2400	13 kg

CONVERTISSEUR DE HAUTE FRÉQUENCE, indispensable au

fonctionnement de: HD 16 - carotteuse manuelle

TS 40

TR 40 - découpeuses à disque

HS 40 / HS 50

La technologie "haute fréquence" du convertisseur augmente la puissances des machines

220 V ----- 3700 W

400 V ------ 6500 W

FU6 C VERSION STANDARD





FU6 D VERSION ÉCRAN DIGITAL





Procure un meilleur confort d'utilisation si vous utilisez plusieurs machines Weka haute fréquence







- Moteur haute fréquence de très haute puissance.
- Déconnexion très aisée du moteur sans outils.
- Vitesse variable pour une large gamme de diamètres
- Engrenage avec lubrification à bain d'huile et embrayage de surcharge
- Carter de protection pour votre sécurité.
- IP55
- Possibilité de coupe à ras



+ Nombreux accessoires disponibles

Volt	Puissance	Puissance sortie	Vitesse	Ø	Profondeur de coupe	Poids
400V	15000 W	11000 W	1200-1800 t/min	750-930 mm	320/410mm	28,5kg

TRONÇONNEUSES TRONÇONNEUSES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE **TK 40**






- Extrêmement puissante et polyvalente
- Adaptée pour des coupes dans le béton, la maçonnerie, la pierre.
- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- · Idéale pour les endroits difficiles
- Fonctionne avec un FU6

TK 40	Tension	Puissance	Profondeur de coupe	Longueur de guide	Pignon d'entrainement	Poids
	230/400V	6500/370	0W 430mm	30-40cm	5500/mm	9,8kg

RÉVOLUTIONNAIRE TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Avec aspiration des fumées, des boues et des poussières

POWER EDGE CUT





- Elimination des fumées nocives, de la boue et de la poussière
- Aspirateur de 90L
- Tuyau d'expulsion des gaz et boues de sciage.
- Fonctionne avec un FU6

Puissance	Profondeur de coupe	ø disque
4,2Kw	150mm	380mm



CTS 500

POLYVALENCE & SÉCURITÉ



La CTS 500 fonctionne avec les disques de Ø 350 ou Ø 450. Profondeur de coupe jusqu'à 15,5 cm. Qualité sans compromis et sans équivalent.

Ø	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe
350	2,2 KW	220 V	10,5 cm
450	3 KW	400 V	15,5 cm

Caractéristiques techniques

Moteur : 2,2 KW / 220 V Disques : 350 ou 450 mm

Profondeur de coupe : 105 ou 155 mm

Longueur de coupe : 600 mm

Poids: 59kg

- Châssis et soudures renforcés pour une très grande stabilité
- Réservoir d'eau amovible pour un nettoyage rapide
- Table de coupe équipée de roulements et glissières en acier de très haute qualité
- Coupes diagonales possibles sur carrelages de 40 x 40 cm
- Ergonomie supérieure : stabilité augmentée pendant la coupe
- Protection du disque avec régulateur d'arrosage d'eau intégré
- Longue durée de vie
- Rendement supérieur





Grande mobilité de la tête de coupe



Réservoir d'eau amovible



Châssis renforcés



Réservoir d'eau amovible



Coupes diagonales sur carrelagges 40x40 cm



COUPE SANS ÉBRÉCHURES

UTS 500





UTS 520



L'UTS 500 est une scie sur table universelle au rendement exceptionnel. Elle fonctionne avec des disques 350 mm et peut couper jusqu'à 77 cm en longueur, et jusqu'à 14 cm en profondeur.

Longueur de coupe : 77 cm Coupe diagonale : 50 x 50 cm









- Construction solide à double bâti
- Dispositif de transmission par câble
- · Roues robustes pour transport aisé
- Crochets pour chariot élévateur
- Bac à eau facile à retirer par l'avant pour un nettoyage rapide

Ø	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe
350	2,2 KW	220 V	130 mm
350	3 KW	400 V	130 mm
450	3 KW	400 V	170 mm

L'UTS 520 est une scie sur table universelle au rendement exceptionnel. Elle reprend les atouts de l'UTS 500 et peut couper jusqu'à 115 cm en longueur, et jusqu'à 14 cm en profondeur.

Longueur de coupe : 115 cm Coupe diagonale : 60 x 60 cm







- Commutateur intégré et tête basculante à plusieurs niveaux
- Dispositif de transmission par câble
- Tuyauterie et conduite de câbles robustes et protégées
- Pompe à eau avec prise de raccordement permettant un changement rapide sans outillage



AMPHIBIA, le nouveau concept révolutionnaire pour un sciage à sec sans poussières et à l'eau.

EFFICACE PROPRE POLYVALENTE





Système de filtrage ingénieux d'un circuit de dépoussiérage fermé



Séparation des poussières grossières par cyclone (>90% total)





Canal d'aspiration interchangeable facilitant l'adaption sans outils (breveté)



Support magnétique permettant de remplacer le sac à poussière en quelques secondes



Pompe à eau débrayable pour la coup à sec



Table roulante spéciale à extension intégrée bilatérale



Extension de plateau télescopique pour des matériaux de plus grande taille



Puissance d'aspiration efficace même au cours de la coupe d'un bout à l'autre

INFOS TECHNIQUES	AMPHIBIA 800	AMPHIBIA 830	AMPHIBIA 850
Moteur:	2,2 kW/230 V	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Dimensions du disque :	350mm	450mm	500mm
Longueur de coupe à sec :	Jusqu'à 480mm	Jusqu'à 455mm	Jusqu'à 480mm
Longueur de coupe à eau :	600 mm	600 mm	775 mm
Profondeur de coupe max. en coupe à sec	95mm	135mm	160mm
Profondeur de coupe max. en coupe à eau :	110 mm	145 mm	170 mm
Poids:	109 kg	120 kg	129 kg
Dimensions L x I x h:	1110x600x1200 mm	1110x600x1200 mm	1110x600x1200mm





Scie professionnelle pour la découpe du grès céram fin et de la pierre naturelle

TTS 500

GRANDES LONGUEURS

TTS 520







La TTS 500 se montre aussi robuste que très performante. Elle coupe jusqu'à 1000 mm en longueur, avec des disques de 230 mm.

Longueur de coupe : 1000 mm

Dia: 230 mm

Profondeur de coupe : 6,5 cm

La TTS 520 est une scie de table maniable et transportable, elle se montre aussi solide que performante. Elle coupe jusqu'à 1450 mm en longueur, avec des disques de 250 mm


Longueur de coupe : 1450 mm

Dia: 250 mm

Profondeur de coupe : 7,5 cm















- Scie à carrelage professionnelle pour la coupe du grès céram fin et de dalles en pierre naturelle jusqu'à 25 mm d'épaisseur
- Coupe de biais pour un carrelage à l'horizontale sur la table de coupe
- Tête de coupe mobile à paliers multiples avec bascule et amortisseur à pression de gaz intégré, pour une coupe précise
- Composants installés pour votre totale sécurité : chemins de câbles et interrupteur électrique
- Les pieds repliables permettent un transport facile
- · Bac à eau amovible pour un nettoyage aisé et rapide

Ø	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe
230	2,2 kw	220 V	6,5 cm
250	2,2 kw	220 V	7,5 cm

Scie professionnelle pour le bâtiment, aménagements extérieurs

FB650/700

FREIN MOTEUR MAGNÉTIQUE



- Crochet central et 4 oeillets pour grue
- Moteur avec frein garantissant un arrêt rapide du disque diamanté
- Butée d'angle de 0 à 180°
- Pompe à eau enfichable pour un changement rapide et sûr
- · Bac à eau amovible

Caractéristiques techniques

Moteur : 5,5 KW / 400 V Longueur de coupe : 600 mm

Profondeur de coupe : 270/290 mm

Poids: 330 kg

Ø	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe
650	5,5 KW	400 V	270 mm
700	5,5 KW	400 V	290 mm

- CTS 650
- Non Caracacian

Ø	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe
650	4 KW	400 V	250 mm

- · Bac à eau amovible
- Bascule à double roulement à billes
- Entièrement galvanisée
- · Pieds avec roulettes
- Tête de coupe avec amortisseur à pression de gaz
- Construction solide à double bâti
- Table de coupe avec guides en acier sur roulement à billes
- Profondeur de coupe jusqu'à 25 cm
- Changement du sens de rotation par fiche
- 4 crochets de grue fermés pour un chargement sécurisé

Caractéristiques techniques

Moteur: 4 KW / 3x400 V

Longueur de coupe : jusqu'à 830 mm

possible

Profondeur de coupe : 250 mm


Poids: 130 kg

DISQUES POUR MACHINES DE SOL



Scie de sol légère de faible puissance : Moteur électrique

PRO BETON VB20




Ø	Type	Épaisseur
600	BV20-600-40	5,1 mm
700	BV20-700-40	5,1 mm
800	BV20-800-40	5,1 mm
900	BV20-900-40	5,1 mm
1000	BV20-1000-45	5,1 mm



Puissance moyenne : Machines à partir de 13 CV

PRO BETON BVE



Ø	Type	Épaisseur
350	BVE-350-32	3,0 mm
400	BVE-400-32	3,2 mm
450	BVE-450-40	3,9 mm
500	BVE-500-40	3,9 mm
500	BVE-500-47	3,9 mm
600	BVE-600-40	3,9 mm
600	BVE-600-47	3,9 mm
700	BVE-700-40	4,0 mm
700	BVE-700-47	4,0 mm
800	BVE-800-40	4,2 mm
800	BVE-800-47	4,2 mm
900	BVE-900-40	4,2 mm





Forte puissance : Machines de 30 à 45 CV

PRO BETON BT60




Ø	Туре	Épaisseur
350	BT60-450-36	3,6 mm
450	BT60-450-36	3,6 mm
500	BT60-500-40	4,0 mm
600	BT60-600-40	4,0 mm
700	BT60-700-40	4,0 mm
750	BT60-750-40	4,0 mm
800	BT60-800-40	4,0 mm
900	BT60-900-40	4,0 mm
1000	BT60-1000-42	4,2 mm
1200	BT60-1200-42	4,2 mm



Très forte puissance : Machines à partir de 45 CV

PRO BETON BN



Ø	Туре	Épaisseur
450	BN-450-40	4,2 mm
500	BN-500-40	4,2 mm
600	BN-600-40	3,9 mm
700	BN-700-40	4,2 mm
800	BN-800-40	4,2 mm
900	BN-900-40	4,2 mm
1000	BN-1000-44	4,2 mm
1200	BN-1200-44	4,2 mm



* Autres épaisseurs et diamètres sur demande.



Machines de sol et portables thermiques - Chapes industrielles BETON FRAIS

PRO BF1



PRO BF2



PRO BF+



PERFO ABRA



- Disques fins pour la réalisation des joints de dilatation dans les bétons frais et sols industriels
- Pour sols très durs, gros agrégats silex

Ø	
300	
350	



• Pour sols durs, agrégats standards

Ø	
300	
350	



- Pour matériaux abrasifs, asphaltes routiers
- Segments conçus pour une coupe rapide et
- Réduction des vibrations garantissant une coupe sans éclats
- Très longue durée de vie

Ø
300
350



• Matériaux abrasifs et asphalte routier

Ø	
350	
400	





FRAISE À RAINURER



Ø	Туре	Épaisseur
350	PRO RAI 350-8	8 mm
350	PRO RAI 350-10	10 mm




FRAISE À RAINURER + CHANFREIN



Ø	Туре	Épaisseur
350	PRO RAIC 350-8	8 mm
350	PRO RAIC 350-10	10 mm





CÂBLES DIAMANTÉS

DÉCOUPE BÉTON





- Câble diamant haut rendement, pour béton très renforcé.
- Perles en béton, hauteur de diamant : 2,0mm
- Montage+ ressort en caoutchouc







DÉMANTELEMENT ACIER & FONTE






- Câble diamant haut rendement
- Perles en béton, hauteur de diamant : 3,5mm
- Montage+ ressort en caoutchouc





Basse puissance : Machines jusqu'à 15KW

VZC




Ø	Type	Épaisseur	Haut segm
600	VZC-600	5,1/4,9 mm	20 mm
650	VZC-650	5,1/4,9 mm	20 mm
800	VZC-800	5,1/4,9 mm	20 mm
900	VZC-900	4,8/4,6 mm	20 mm
1000	VZC-1000	4,8/4,6 mm	20 mm
1200	VZC-1200-45	4,5/4,3 mm	20 mm
1200	VZC-1200-48	4,8/4,6 mm	20 mm
1400	VZC-1400-44	4,4 mm	13 mm
1500	VZC-1500-44	4,4 mm	13 mm
1600	VZC-1600-44	4,4 mm	13 mm
1800	VZC-1800-44	4,4 mm	13 mm
2000	VZC-2000-44	4,4 mm	13 mm
2200	VZC-2000-44	4,4 mm	13 mm



Puissance moyenne : Machines de 15 KW à 22 KW

VYC




Ø	Type	Épaisseur	Haut segm
600	VYC-600	5,1/4,9 mm	20 mm
650	VYC-650	5,1/4,9 mm	20 mm
800	VYC-800	5,1/4,9 mm	20 mm
900	VYC-900	4,8/4,6 mm	20 mm
1000	VYC-1000	4,8/4,6 mm	20 mm
1200	VYC-1200-45	4,5/4,3 mm	20 mm
1200	VYC-1200-48	4,8/4,6 mm	20 mm
1400	VYC-1400-44	4,4 mm	13 mm
1500	VYC-1500-44	4,4 mm	13 mm
1600	VYC-1600-44	4,4 mm	13 mm
1800	VYC-1800-44	4,4 mm	13 mm
2000	VYC-2000-44	4,4 mm	13 mm
2200	VYC-2000-44	4,4 mm	13 mm
2200			





Forte puissance : Machines > 22 KW

VXC



Ø	Type	Épaisseur	Haut segm.
600	VXC-600	4,7/5,1 mm	20 mm
700	VXC-700	4,7/5,1 mm mm	20 mm
800	VXC-800	5,1 mm	20 mm
900	VXC-900	4,5 mm	20 mm
1000	VXC-1000	4,5 mm	20 mm
1200	VXC-1200-45	4,5 mm	20 mm
1200	VXC-1200-48	4,5 mm	20 mm



Puissance moyenne : Machines de 15 KW à 22 KW

VAEQ



Ø	Type	Épaisseur	Haut segm.
600	VAEQ-600	5,1mm	17+3 mm
800	VAEQ-800	5,1mm	17+3 mm
900	VAEQ-900	4,8 mm	17+3 mm
1000	VAEQ-1000	4,5 mm	17+3mm
1200	VAEQ-1200	4,5 mm	17+3 mm



PONCEUSE POUR


Meules métalliques

LDE 16-8 125R



VERSION VITESSE VARIABLE 4500-7800/min

- Électronique : aucune perte en charge, protection contre les surcharges, disjoncteur thermique
- Aspiration de poussières. Doit être connectée à un aspirateur industriel
- Poignée étrier, anti-vibration et ergonomique
- Bouton caché pour éviter une mise en marche inattendue de la machine
- Outils : Boomy, Raptor, Scraptor





MEULES MÉTALLIQUES

Vitesse de

4500-7800/min

rotation

Enlèvement des colles, résines, peintures, époxys, graffitis

RAPTOR

plateau 125mm



Ø 125

150

180

SCRAPTOR



Ø 125

180



Ponçage fin et très efficace des bétons et terrazzo

Puissance

absorbée

1450 Watt

BOOMY VERTE




Ø 125 150

180

BOOMY JAUNE





DOUBLE PISTE



ø125 ø180

Pour tout ponçage

• Ponçage efficace des sols en béton et pierres naturelles







POLISSEUSE POUR

Patins Résine

SUPRAFLEX SE14



- Ergonomique, compacte et simple d'utilisation
- Capot d'aspiration avec segment d'aspiration
- Poignée étrier, anti-vibration et ergonomique
- Conduit d'aération permettant le refroidissement de l'engrenage et du moteur
- Outils : Meules résine

Ø	Vitesse de	Puissance	Puissance	Fixation	Dimensions	Poids
plateau	rotation	absorbée	utile		$(L \times l \times H)$	
125mm	600-2100/	1400 Watt	880 Watt	M 14	365x150x120mm	2,6 kg



POLISSAGE À EAU

MARBRES / TERRAZZO



ø 125 150



gr 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1500 | 3000

MARBRES/GRANITS





gr 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1500 | 3000

POLISSAGE À SEC

BÉTONS/MARBRES



Ø100125150



PLATEAUX VELCRO



ø 100

125

150



gr 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1500



PRODUITS PROFESSIONNELS POUR PIERRES NATURELLES



Découvrez la gamme



DÉTERGENT

Un détergent adapté à tous type de tache. Assure une restauration de votre surface en pierre naturelle : décirant, dégraissant, calcaire, salpêtre, etc.

TRAITEMENT

Protecteur, hydrofuge, résistant aux taches, effet mouillé, anti-corrosion, antidérapant, anti-acides, etc.

FINITION

Cires et cires liquides pour une finition éclatante.

PRODUITS PROFESSIONNELS POUR LE TRAITEMENT DES SURFACES EN BETON



DURCISSEURS

Pentra-Sil (DS) Application sur murs et matériaux préfabriqués

Pentra-Sil (NL) Application pour surfaces à trafic élevé
Pentra-Sil 244+ Application extérieur : environnement salin

Pentra-Guard HP Surfaces industrielles à conditions difficiles en

intérieur

Pentra-Guard (EXT) Surfaces exposées en extérieur



COLORATION

Pentra-Stain UVS Teinte lasurée, scelle et durcit les surfaces

industrielles

Pentra-Color Hard Crée une couche colorée filmogène



PRODUITS
DE CURING

Pentra-Cure Curing base eau

Pentra-Sil(NL/HD+C) Durcisseur, densificateur et produit de cure

PRODUITS HYDRO-OLÉOFUGES

OWR Hydro-oléofuge à base d'eau

DÉTERGENTS PROFESSIONNELS


L9 Leopard Détergent neutre. Assure l'entretien et la protection de tous types de sols.

L8 Leopard Assure l'entretien, protège et durcit votre béton.

APPLICATION INDUSTRIELLES

PLOTS DIAMANTÉS

Une gamme complète d'outils pour rectifier les agglomérés



Hauteur segment	18 à 27
Épaiss. segment	10 à 15

Diamètre disque 500 à 1350

Type d'anneaux Adapté à tous types de machines

Anneaux de rectification / Meulage de brique en terre cuite et blocs en béton

Une gamme complète d'outils pour rectifier la brique




- Segments avivés permettant un démarrage rapide
- Equilibrage dynamique





SECTEURS DIAMANTÉS



Dur	Diamant
é	Grenat
ivite oriq	Emmeraude
oras ! la l	Cristal
Al	Rubis
endre	Saphir



Hauteur segment	18 à 27
Épaiss. segment	10 à 25
Diamètre anneau	500 à 900
Types d'anneaux	Adapté à tous types de machines

^{*}Autre diamètre et épaisseur sur demande

- Rectification de blocs et parpaings en béton
- Bon pouvoir de rectification
- Segments auto-avivants

^{*}Autre diamètre et épaisseur sur demande

DISQUE DE DÉCOUPE / RÉFRACTAIRE

Une gamme complète d'outils diamantés adaptés à tout type de matériaux réfractaires





Diamètres disponibles

Hauteur segment	7,5 - 10
Épaiss. segment	2,8 - 3,2 - 3,6 - 4,7 - 5,5 - 7,0, 8,5
Diamètre disque	350 à 1500
Type de segment	Auto-avivant

- Tous nos outils sont soudés laser pour les découpes à sec
- Vaste gamme de diamètres disponibles
- Possibilité de centre acier (sandwich ou laser cut) pour une réduction sonore optimale






Zac, zircon, électro-fondu, zirkosit, Jargall, basalte fondu, basaltine


Machine de haute puissance



Silico-alumineux (42% à 85% de teneur en alumine), sillimanite (densité de 2 à 3,8), carbure de silicium




Briques abrasives, silico-alumineux Haute abrasivité / briques légères isolantes



Brique de magnésie compacte, peu abrasive, chromemagnésie, dolomie, liant résine carbone, graphite, sciage à sec


BETON PRÉCONTRAINT

Disques de haute technologie vous assurant un pouvoir de coupe très élevé et une durée de vie non égalée sur le marché





Dureté des segments adaptée à tous types de béton du plus tendres au plus durs



^{*}Autre diamètre et épaisseur sur demande Alésage et trou(s) d'entrainement à préciser

silex

Béton dur



Béton tendre

TUBE MINIER - CAROTTAGE À L'EAU CAROTTAGE CONTINU

A partir du ø 20 jusqu'au ø 212
Longueur extensible 500 ou 1000
Raccord 5/4'

Extension Core catcher

1 1/4" W

Reamer

Stabilisateur

Core catcher case

Tête diamantée



+ Tôles silencieuses

disponibles

J-I-R-ADIA

diamond tools & machines

AXIS PARC
Rue Edouard Belin 3,
B - 1435 Mont-Saint-Guibert
Tél: +32 10 24.76.00
sales@ultradia.be
www.ultradia.be



diamond tools & machines





